

Note:

Koordinater er angivet i UTM32 og koter referencer til DVR90.
Ubenævnte mål i meter. Ledninger på ø300 og derover vises i faktisk størrelse
Hvor eksisterende RB nedlægges, reetableres med asfalt således at der sikres afvanding mod ny RB

Alle nye kantsten etableres 8-12 cm over asfalt og tilpasses eksisterende kantsten.
Faskiner uden for regnbed forbindes med ø110 i bunden af begge faskiner som "forbundne kar".
Rør imellem faskinerne skal have samme bundkote som faskinerne.

Særlige foranstaltninger

Parallelle ledninger:
Membran indlægges på faskinen mod spildevandsledning, hvis afstand er >1m
Gas lægges i forngarør hvis afstand til faskinen er >0,5m. Se tegning nr.:LAR-AV-00248-01

Krydsene ledninger:
Bentonit membran omkring alle rør ud i jord, på begge sider af udgravning.
Gas skal have forringerør min 0,5m ud i jorden.

Signaturer:

- Matrikel skel
- Baggrundskort
- Vand eksisterende
- Fjernvarme eksisterende
- Gas eksisterende
- Afløb - Fælles eksisterende
- Afløb - Spildevand eksisterende
- Afløb - Regnvand eksisterende
- Afløb - Regnvand projekteret
- TELE/NET eksisterende
- EL eksisterende
- Fælles for "ude af drift" Lægges på det aktuelle forsyningslag
- Ny kantsten
- Projekteret bump
- Ny RB, ny brand
- Retningsfald
- XX,XX Eksisterende kote
- XX,XX Projekteret kote
- Projekteret faskine
- Projekteret magasin

REV.	DATO.	TEGN./KONTR.	RETTELSER
0			

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

TEGNET AF & DATO: 2026-03-11
KONTR. AF & DATO:
MÅL: 1:250
FORMAT: A1 - 7 folio

TEKST: I2525-01-06-002-02-22 GF Holmehuse Ledningsplan Granne vej GF Holmehuse Dagvandsområde 0
ENHED: Meter
KOORDINATSYSTEM: ETRS89 UTM-32N
HØJDESYSTEM: DVR90

PROJEKT: LAR-LEP-00234-03
REV: 0

FORELØBIG TRYK

N:\45 Projekt\452 Design og Dokumentation\PROJEKTERING\2025_Granne vej\e2022\I2525-01-06-002-02-22 GF Holmehus\DWG\Layout\LAR-LEP-00234.dwg