

LAR-TP-00230-01

Note:

Koordinater er angivet i UTM32 og koter referencer til DVR90.
Baggrundskort er fra SDFI GeoDanmark.Terrænmodel er udtrukket fra SDFI Geodanmark
Ubenævnte mål i meter.

Grundejere ansøger selv om ændringer i overkørelser

Alle nye ledninger der etableres uden for regnbedene, får nyt asfalt til overkant af eksisterende asfalt, og der sikres afvanding af overfladen mod nye RB. Placering af nye ledninger: se Principper type 1-8

Hvor eksisterende RB nedlægges, reetableres med asfalt således at der sikres afvanding mod ny RB

Kanstzonen omkring ny kantsten reetableres med ny asfalt, og der sikres afvanding mod nye RB.

Signaturer:

- Vejbed
- Ny asfalt
- Overkørelse
- Overkørelse ny
- Ny kantsten,forkant med fas
- Matrikel skel
- Baggrundskort
- Nyt vejbump
- Eksisterende RB (nedlægges kun der hvor det er angivet)
- Nedlægges

REV.	DATO.	TEGN./KONTR.	RETTELSER
0			

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

TEGNET AF & DATO	KONTR. AF & DATO	GODK. AF & DATO	MÅL	FORMAT
PERV 2026-09-01	OLIWES 2026-09-01	OLIWES 2026-09-01	1:250	1470x594

TEKST
I2525-01-06-002-02-22 - KV40h GF Holmehus
Belægningsplan Grønne veje
GF Holmehus
Delområde 01

ENHED
m
KOORDINATSYSTEM
UTM-32 Udvidet
KOTESYSTEM
DVR90

DOKUMENT NUMMER
LAR-TP-00230-01

REV
0

N:\45 Projekt\452 Design og Dokumentation\PROJEKTERING\05_Grønne veje\2022\I2525-01-06-002-02-22 GF Holmehus\DWG\Layout\LAR-TP-00230.dwg